Bereuter AG Volketswil

Fläche in m²: 1373 | **Leistung in kWp:** 250 | **Realisation:** 2018

Für die Bereuter AG in Volketswil wurde die Dachsanierung inkl. vollflächiger Aufdachanlage geplant. Die Herausforderung einer knappen Statik mit der Anforderung an eine stärkere Dämmung plus Aufbau einer PV-Anlage konnten in Zusammenarbeit mit dem Dachdecker optimal aufeinander abgestimmt werden. Durch die Dienstleistungen von Konzepterstellung, Vor- und Bauprojekt, sowie Ausschreibung und Baubegleitung konnten alle relevanten Themen wie thermische Ausdehnung auf Sandwichblech, Verschattung durch Aufbauten, Einspeisung und Leitungsführung ab bestehender HV im Projekt konstruktiv berücksichtigt und umgesetzt werden.