

SAC Monte Rosa Hütte



Fläche in m²: 66 | Leistung in kWp: 14.4 | Realisation: 2022

Im September 2022 wurde die Felsen Solaranlage auf der Monte Rosa Hütte (VS) mit einer Anlagenleistung von 14.4 kWp mit bifacialen Glas-Glas Solarmodulen von der BE Netz AG saniert und erweitert.

Dieses Projekt stellte die Projektleitung vor spezielle Herausforderungen. Sämtliches Material musste per Helikopter zur Monte Rosa Hütte transportiert werden. Die extremen Witterungsverhältnisse stellen hohe Anforderungen an das Material und erfordern ein aussergewöhnlich robustes Design der gesamten Anlage.

Das Team der Plan-E AG hat das Ausführungsteam mit ihrer Expertise unterstützt.

1/1