



Thermographie Zentrum Oberhof Eschenbach



Fläche in m²: 460.6 | Leistung in kWp: 83.57 | Realisation: 2019

Im Rahmen einer Bauabnahme wurden beim Zentrum Oberhof in Eschenbach Thermographieaufnahmen mit anschliessender Bewertung durchgeführt. Während dem Bau sind einige der PV- Lamine zerbrochen und wurden ausgetauscht. Um sicher zu stellen, dass keine weiteren fehlerhaften Module unerkannt bleiben wurden im Rahmen der Bauabnahme Thermographieaufnahmen aller Module gemacht.

Die Messungen wurden dokumentiert und im Rahmen vom Abnahmeprotokoll eine Zusammenfassung dokumentiert. Somit konnte sichergestellt werden, dass die Anlage in einem tadellosen Zustand der Bauherrschaft übergeben werden kann.